

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ....ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าบอน
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ....อบต.ป่าบอน อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑,๙๐๔,๐๐๐.-บาท.....
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป...
 - งานถึงเก็บน้ำหลัก ขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร
 - งานถึงสแตนเลสกรองสนิมเหล็ก ขนาดศูนย์กลาง ๑.๒๐ เมตร พร้อมหน้าวาล์วศูนย์กลาง ๔ นิ้ว
 - งานบ่อบาดาล ขนาด ๖ นิ้ว ความลึก ๔๐-๖๐ เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่....๒๗...ตุลาคม...๒๕๕๙....เป็นเงิน.....๑,๙๐๔,๐๐๐.-บาท.....
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง....งานอาคาร....
 - ๕.๑....แบบ ปร.๔.....
 - ๕.๒....แบบ ปร.๕.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๑. นางสาวอุไรวรรณ ศรีสุข ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
 - ๒. นายเวชยันต์ พรหมบุตร ตำแหน่ง กรรมการ
 - ๓. นางรุสนี กริยา ตำแหน่ง กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคากลาง

ประเภทงาน อาคาร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านนาค้อกลาง
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
 แบบเลขที่
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 5 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อ 27 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ แรงงานรวมเป็น	Factor F	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,428,957.04	1.2698	1,814,489.64	
	ประเภทงานทาง				
	ประเภทงานชลประทาน				
	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
2	ค่าตอบแทนพิเศษ 5%	-	-	90,724.48	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,905,214.12	
	คิดเป็นเงินประมาณราคาเพียง			1,904,000.00	
ตัวอักษร	(หนึ่งล้านเก้าแสนสี่พันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ ศรีสุข)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเวชยันต์ พรหมบุตร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางรุสนี กริยา)

บัญชีตารางประมาณราคากลาง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง
 สถานที่ก่อสร้าง
 ส่วนราชการ
 ประมาณราคาโดย

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลางพร้อมเจาะบ่อบาล หมู่ที่ 4 บ้านนาค้อกลาง ตำบลป่าบอน
 หมู่ที่ 4 บ้านนาค้อกลาง
 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
 คณะกรรมการกำหนดยศราคากลาง

วันที่ 27 ตุลาคม 2559

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานฐานราก								
	1.1 ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT)	1	จุด	-	-	16,000.00	16,000.00	16,000.00	
	1.2 เสาค้ำ คสล. 0.25x 0.25x14.00 ม.	4	ต้น	5,500.00	22,000.00	2,250.00	9,000.00	31,000.00	
	1.3 ค่าประกอบบันได	1	ครั้ง	-	-	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
	1.4 งานดินถมปรับพื้นที่	45	ลบ.ม.	190.00	8,550.00	77.00	3,465.00	12,015.00	
2	งานแบบหล่อ								
	2.1 ไม้แบบ + คร่าว	12.80	ตร.ม.	380.00	4,864.00	-	-	4,864.00	
	2.2 ค่าแรง	12.80	ตร.ม.	-	-	133.00	1,702.40	1,702.40	
	2.3 ตะปู	3.20	กก.	46.73	149.54	-	-	149.54	
3	งานคอนกรีต								
	3.1 คอนกรีตหยาบ	1.60	ลบ.ม.	2,191.00	3,505.60	398.00	636.80	4,142.40	
	3.2 คอนกรีตโครงสร้าง	12.80	ลบ.ม.	2,331.00	29,836.80	398.00	5,094.40	34,931.20	
	3.3 ทรายหยาบ	3.00	ลบ.ม.	560.75	1,682.25	99.00	297.00	1,979.25	
4	งานเหล็กเสริม								
	4.1 เหล็กเส้นกลม dia 12 มม.	330	กก.	26.35	8,695.50	3.30	1,089.00	9,784.50	
	4.2 เหล็กเส้นกลม dia 16 มม.	740	กก.	28.39	21,008.60	3.30	2,442.00	23,450.60	

บัญชีตารางประมาณราคากลาง

ประมาณราคาก่อสร้าง
 สถานที่ก่อสร้าง
 ส่วนราชการ
 ประมาณราคาโดย

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลางพร้อมเจาะบ่อบาด หมู่ที่ 4 บ้านนาค้อกลาง ตำบลป่าบอน
 หมู่ที่ 4 บ้านนาค้อกลาง
 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 27 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	4.3 เหล็กเส้นกลม dia 9 มม.	330	กก.	25.84	8,527.20	4.10	1,353.00	9,880.20	
	4.4 ลวดผูกเหล็ก	165	กก.	51.40	8,481.00	-	-	8,481.00	
	4.5 BOLTS ขนาด 32 มม.	12	ตัว	960.00	11,520.00	10.00	120.00	11,640.00	
5	งานถึงเก็บน้ำเหล็กขนาด 20 ลบ.ม.								
	5.1 หอถังเหล็กขนาด 20 ลบ.ม. สูง 20 ม.	1	ถึง	345,000.00	345,000.00	14,000.00	14,000.00	359,000.00	
	5.2 เสาล่อฟ้าพร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	4,800.00	4,800.00	1,500.00	1,500.00	6,300.00	
	5.3 คาร์ถเครนติดตั้ง	1	ชุด	-	-	16,000.00	16,000.00	16,000.00	
6	งานระบบไฟฟ้า								
	6.1 เครื่องสูบน้ำแบบ ซีเมนส์เจลปั้ม ขนาด 2 แรงม้า	1	ชุด	33,000.00	33,000.00	-	-	33,000.00	
	6.2 ค่าแรงงานประกอบและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	1	เครื่อง	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
	6.3 ตู้ไฟฟ้าควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาล	1	ตู้	22,000.00	22,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	
	6.4 ท่อดูดน้ำ พีวีซี ขนาด 2 " ชั้น 13.5	10	ท่อน	260.00	2,600.00	-	-	2,600.00	
	6.5 สายไฟ vet ขนาด 4x2.5 ตร.มม.	40	เมตร	45.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	6.6 งานประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	6.7 งานประสานท่อระหว่างระบบ	1	เหมา	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	6.8 มิเตอร์ไฟฟ้า 1 เฟส 15 แอมป์	1	รายการ	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	

บัญชีตารางประมาณราคากลาง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง
 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลางพร้อมเจาะบ่อบาล หมู่ที่ 4 บ้านนาค้อกลาง ตำบลป่าบอน
 หมู่ที่ 4 บ้านนาค้อกลาง
 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
 ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 วันที่ 27 ตุลาคม 2559
 แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
7	6.9 งานปักเสาไฟฟ้าทาสายไฟฟ้า 1x25 ตร.ม.ระยะ 125 ม.	1	เหมา	20000	20,000.00	-	-	20,000.00	
	งานถังสแตนเลสกรองสนิมเหล็กขนาด ศก. 1.20 ม.								
	พร้อมหน้าวาล์ว ศก. 4 นิ้ว								
	7.1 ถังกรองสแตนเลสขนาด ศก. 1.20 ม.พร้อมหน้าวาล์ว 4 นิ้ว	1	ใบ	130,000.00	130,000.00	-	-	130,000.00	
	7.2 สารกรองแมงกานีส	880	ลิตร	86.00	75,680.00	-	-	75,680.00	
	7.3 สารกรองคาร์บอน	880	ลิตร	66.00	58,080.00	-	-	58,080.00	
8	7.4 กรวดกรองคัด เบอร์ 3 มม.	350	ลิตร	10.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	7.5 ค่าแรงติดตั้ง พร้อมแท่น คสล. 2.00x2.00x0.20 ม.	1	ชุด	5,000.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00	
	งานท่อเมนจ่ายน้ำประปา								
	8.1 ท่อ พีวีซี ชนิดบานหัว ศก. 4 นิ้ว ชั้น 8.5	452	เมตร	161.50	72,998.00	54.00	24,408.00	97,406.00	
	8.2 ท่อ พีวีซี ชนิดบานหัว ศก. 3 นิ้ว ชั้น 8.5	500	เมตร	100.00	50,000.00	33.00	16,500.00	66,500.00	
	8.3 ท่อ พีวีซี ชนิดบานหัว ศก. 2 นิ้ว ชั้น 8.5	1452	เมตร	45.00	65,340.00	25.00	36,300.00	101,640.00	
	8.4 ท่อ พีวีซี ชนิดบานหัว ศก. 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5	45	เมตร	11.75	528.75	-	-	528.75	
	8.5 ข้อต่อสามทางฉาก ศก. 3 นิ้ว	1	อัน	157.00	157.00	-	-	157.00	
	8.6 ข้อต่อสามทางฉาก ศก. 4 นิ้วลด 2 นิ้ว	1	อัน	340.00	340.00	-	-	340.00	

บัญชีตารางประมาณราคากลาง

ประมาณราคาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลางพร้อมเจาะบ่อบาล หมู่ที่ 4 บ้านนาค้อกลาง ตำบลป่าบอน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านนาค้อกลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

วันที่ 27 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
8.7	ข้อต่อสามทางฉก ศก. 4 นิ้ว ลด 3/4 นิ้ว	8	อัน	340.00	2,720.00	-	-	2,720.00	
8.8	ข้อต่อสามทางฉก ศก. 3 นิ้ว ลด 2 นิ้ว	4	อัน	157.00	628.00	-	-	628.00	
8.9	ข้อต่อสามทางฉก ศก. 3 นิ้ว ลด 1 1/2 นิ้ว	14	อัน	103.00	1,442.00	-	-	1,442.00	
8.10	ข้อต่อสามทางฉก ศก. 2	3	อัน	40.10	120.30	-	-	120.30	
8.11	ข้อต่อสามทางฉก ศก. 2 ลด 1 1/2 นิ้ว	68	อัน	45.60	3,100.80	-	-	3,100.80	
8.12	ข้อต่อองฉก ศก. 4 นิ้ว	1	อัน	160.00	160.00	-	-	160.00	
8.13	ข้อต่อองฉก ศก. 2 นิ้ว	9	อัน	28.00	252.00	-	-	252.00	
8.14	ข้อต่อลด ศก.4 นิ้ว ลด 3นิ้ว	1	อัน	91.00	91.00	-	-	91.00	
8.15	ข้อต่อลด ศก.3 นิ้ว ลด 2นิ้ว	1	อัน	65.00	65.00	-	-	65.00	
8.16	ฝาอุดขนาด 1/2 นิ้ว	90	อัน	8.00	720.00	-	-	720.00	
8.17	น้ำยาประสานท่อ PVC ขนาด 100 กรัม	55	กป.	90.00	4,950.00	-	-	4,950.00	
8.18	ประตุน้ำขนาด 2 นิ้ว	10	อัน	500.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
8.19	งานผ่าผิวจราจร และคืนสภาพผิวจราจร	35	เมตร	-	-	218.66	7,653.10	7,653.10	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
9	งานบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว ความลึก 40 - 60 เมตร								
	9.1 ท่อกรุ ท่อ พีวีซี เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ชั้น 13.5	12	ท่อน	2,050.00	24,600.00		0.00	24,600.00	
	9.2 ท่อเจาะ ท่อ พีวีซี เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ชั้น 13.5	3	ท่อน	2,685.00	8,055.00		0.00	8,055.00	
	9.3 โคลนวิทยาศาสตร์	15	กระสอบ	250.00	3,750.00		0.00	3,750.00	
	9.4 ดินเหนียว	4	ลบ.ม.	480.00	1,920.00		0.00	1,920.00	
	9.5 หัวเจาะ	1	เหมา	45,000.00	45,000.00		0.00	45,000.00	
	9.6 คอนกรีต	2	ลบ.ม.	2,191.00	4,382.00		398.00	5,178.00	
	9.7 ค่าแรงงานเจาะบ่อบาดาล	60	เมตร	0.00	0.00		1,500.00	90,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							1,428,957.04	