

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ....ก่อสร้างรั้ว ประตูรั้ว พร้อมป้าย อบต.ป่าบอน หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าบอน.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ....อบต.ป่าบอน อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๒,๗๘๗,๐๐๐.-บาท.....

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป...ขนาดความยาว ๔๑๓ เมตร.....

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่....๒๑..เมษายน..๒๕๖๐....เป็นเงิน.....๒,๗๘๗,๐๐๐.-บาท.....

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง....งานอาคาร....

๕.๑....แบบ พร.๔.....

๕.๒....แบบ พร.๕.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายเวชยันต์ พรหมบุตร ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

๒. นางรุสณี กริยา ตำแหน่ง กรรมการ

๓. นายสันชัย สังข์น้อย ตำแหน่ง กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

ที่ ปน ๗๗๐๐๒/๑๔๐ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน ที่ ๑๐๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรั้ว ประตูรั้ว พร้อมป้าย อบต.ป่าบอน ขนาดความยาว ๔๑๓ เมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าบอน อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี งบประมาณ ๒,๗๘๗,๐๐๐.-บาท นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณากำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามโครงการดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๒,๗๘๗,๐๐๐.-บาท (สองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพัน-บาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายเวชยันต์ พรหมบุตร)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นางรุสนี กริยา)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายสันชัย สังข์น้อย)

พิจารณาแล้ว

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ).....
(นายอัครา ดอเลาะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

ใบสรุปผลการประมาณราคากลาง

ประเภทงาน

อาคาร

สถานที่ก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

แบบเลขที่

2 /2559

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

วันที่

21 เมษายน 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ แรงงานรวมเป็น	Factor F	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร ประเภทงานทาง ประเภทงานชลประทาน ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม <u>เงื่อนไข</u> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	2,143,710.06	1.3033	2,793,897.33	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,793,897.33	
	คิดเป็นเงินประมาณราคาเพียง			2,787,000.00	
ดี. าชร	(สองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเวชยันต์ พรหมบุตร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางรุสนี กริยา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสันชัย สังข์น้อย)

บัญชีตารางประมาณราคากลาง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างประตูลูกเรือ พร้อมป้าย อดต.ป่าบอน
สถานที่ก่อสร้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
ส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
ประมาณราคาโดย
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 2 /2559
วันที่ 21 เมษายน 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานรื้อรั้วเดิม								
	- งานรื้อโครงสร้าง ค.ส.ล. เดิม	8	ลบ.ม.	-	-	600.00	4,800.00	4,800.00	
2	งานโครงสร้าง - สถาปัตยกรรม								
	- เสาค้ำเสริมสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.15x0.15x4 ม.	109	ตัน	640.00	69,760.00	92.00	10,028.00	79,788.00	
	- เสาค้ำเสริมสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.15x0.15x2.50 ม.	27	ตัน	400.00	10,800.00	128.00	3,456.00	14,256.00	
	- เสาค้ำเสริมสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.15x0.15x2.00 ม.	18	ตัน	320.00	5,760.00	128.00	2,304.00	8,064.00	
	- งานดินชุด	234.71	ลบ.ม.	-	-	99.00	23,236.29	23,236.29	
	- งานถมลูกรังปรับระดับ	229.23	ลบ.ม.	155.73	35,697.99	99.00	22,693.77	58,391.76	
	- ทราดยาพยาบาล	8.46	ลบ.ม.	560.75	4,743.95	91.00	769.86	5,513.81	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	6.92	ลบ.ม.	2,191.59	15,165.80	391.00	2,705.72	17,871.52	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	68.16	ลบ.ม.	2,331.78	158,934.12	391.00	26,650.56	185,584.68	
	- เหล็ก RB 6	702.37	กก.	22.82	16,028.08	4.10	2,879.72	18,907.80	
	- เหล็ก RB 9	2496.7	กก.	21.76	54,328.19	4.10	10,236.47	64,564.66	
	- เหล็ก DB 12	6784.26	กก.	21.92	148,710.98	3.30	22,388.06	171,099.04	
	- ลวดผูกเหล็ก	300	กก.	51.40	15,420.00	-	-	15,420.00	
	- งานไม้แบบ	846.31	ตร.ม.	-	-	133.00	112,559.23	112,559.23	
	- ไม้แบบ	423.155	ตร.ม.	262.80	111,205.13	-	-	111,205.13	
	- ตะปู	211	กก.	46.73	9,860.03	-	-	9,860.03	
	- เหล็กแผ่นขนาด 0.10 x 0.10 ม.	145	แผ่น	20.00	2,900.00	-	-	2,900.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

วันที่ 21 เมษายน 2560

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาโดย

คณะกรรมาธิการการคมนาคม กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	- อิฐบล็อกขนาด 0.07x0.19x0.39 ม.	1,106.00	ตร.ม.	127.00	140,462.00	65.00	71,890.00	212,352.00	
	- อิฐบล็อกช่องลมขนาด 0.09x0.19x0.39 ม.	121.24	ตร.ม.	127.00	15,397.48	73.00	8,850.52	24,248.00	
	- งานฉาบปูนโครงสร้าง	554.10	ตร.ม.	57.00	31,583.70	100.00	55,410.00	86,993.70	
	- งานฉาบปูนผนัง	1,366.04	ตร.ม.	57.00	77,864.28	82.00	112,015.28	189,879.56	
	- งานทาสี	1,877.11	ตร.ม.	41.00	76,961.51	34.00	63,821.74	140,783.25	
	- งานกรวดล้างเบอร์ 4 พร้อมเคลือบน้ำยาใส	20.00	ตร.ม.	250.00	5,000.00	138.00	2,760.00	7,760.00	
	- งานบุหินธรรมชาติ	5.00	ตร.ม.	400.00	2,000.00	220.00	1,100.00	3,100.00	
	- หินแกรนิตดำแอฟริกา	16.32	งาน	2,780.00	45,369.60	450.00	7,344.00	52,713.60	
	- งานตัวอักษรสแตนเลสแฮร์รีเลนพร้อมโลโก้	1.00	งาน	87,300.00	87,300.00	-	-	87,300.00	
	- งานบัวหัวเสา	109.00	อัน	300.00	32,700.00	-	-	32,700.00	
	- บัวปูนสำเร็จรูป	17.00	เมตร	250.00	4,250.00	50.00	850.00	5,100.00	
	- รั้วสแตนเลสรายละเอียดตามแบบ	40.00	เมตร	6,625.00	265,000.00	-	-	265,000.00	
	- ประตูสแตนเลสรายละเอียดตามแบบ	7.00	เมตร	15,500.00	108,500.00	-	-	108,500.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ	30.00	ฟอน	40.00	1,200.00	120.00	3,600.00	4,800.00	
	- สายไฟ	140.00	เมตร	19.70	2,758.00	7.00	980.00	3,738.00	
	- ดวงโคมสปอตไลท์หลอด LED ขนาด 10 W	2.00	ชุด	270.00	540.00	-	-	540.00	
	- โคมไฟขนาด 8 " พร้อมหลอด	25.00	ชุด	260.00	6,500.00	115.00	2,875.00	9,375.00	
	- โคมไฟขนาด 12 " พร้อมหลอด	3.00	ชุด	320.00	960.00	115.00	345.00	1,305.00	
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							2,143,710.06	