

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ....ถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ คสล.

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ....อบต.ป่าบอน อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๗๑๐,๐๐๐.-บาท.....

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป...ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๗๕ ตร.เมตร พร้อมคูระบายน้ำ ๒ ด้าน ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร
ยาว ๓๐๐ เมตร...

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่....๑๔..มีนาคม...๒๕๕๙....เป็นเงิน.....๗๑๐,๐๐๐.-บาท.....

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง....งานก่อสร้างอาคาร....

๕.๑....แบบ พร.๔.....

๕.๒....แบบ พร.๕.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางสาวอุไรวรรณ ศรีสุข ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

๒. นายเวชยันต์ พรหมบุตร ตำแหน่ง กรรมการ

๓. นางรุสนี กริยา ตำแหน่ง กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

ที่ ปน ๗๗๐๐๒/๑๓๔

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน ที่ ๑๑๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๗๕ ตารางเมตร พร้อมคูระบายน้ำ ๒ ด้าน ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนกำหนด) หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าบอน อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี งบประมาณ ๗๑๐,๐๐๐.- บาท นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณากำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๗๑๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวอุไรวรรณ ศรีสุข)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเวชยันต์ พรหมบุตร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสันชัย สังข์น้อย)

พิจารณาแล้ว

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ).....
(นายอัครวาท์ ดอเลาะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

ใบสรุปผลการประมาณราคากลาง

ประเภทงาน อาคาร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลป่าบอน อำเภอกงหรา จังหวัดปัตตานี
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
 แบบเลขที่ 16/2558 วันที่ 14 มีนาคม 2559
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	Factor F	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร ประเภทงานทาง ประเภทงานชลประทาน ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	559,211.70	1.2726	711,652.81	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			711,652.81	
	คิดเป็นเงินประมาณราคาเพียง			710,000.00	
ตัวอักษร	(เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)				


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ ศรีสุข)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายเวชยันต์ พรหมบุตร)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายสันชัย สังข์น้อย)

บัญชีตารางประมาณราคากลาง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมคูระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 5 ตำบลป่าบอน

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 5 ตำบลป่าบอน อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

ประมาณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ 16./2558

วันที่ 14 มีนาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	งานคูระบายน้ำ								
1	งานดิน								
	- งานดินขุด	192.00	ลบม.	-	-	99.00	19,008.00	19,008.00	
2	งานโครงสร้าง								
	- คอนกรีต 1:3:5	7.50	ลบม.	2,191.59	16,436.93	306.00	2,295.00	18,731.93	
	- คอนกรีต 1:2:4	34.05	ลบม.	2,331.78	79,397.11	306.00	10,419.30	89,816.41	
	- งานทรายหยาบรองพื้น	9.34	ลบม.	467.29	4,364.49	99.00	924.66	5,289.15	
	- เหล็ก RB 6 มม.	531.52	กก.	27.10	14,404.19	4.10	2,179.23	16,583.42	
	- เหล็ก RB 9 มม.	1,041.80	กก.	25.84	26,920.11	4.10	4,271.38	31,191.49	
	- ลวดผูกเหล็ก	47.00	กก.	51.40	2,415.80	-	-	2,415.80	
3	งานไม้แบบ								
	- ไม้แบบ	278.00	ตร.ม.	262.80	73,058.40	-	-	73,058.40	
	- ค่าประกอบแบบ	556.00	ตร.ม.	-	-	133.00	73,948.00	73,948.00	
	- ตะปู	70.00	กก.	46.73	3,271.10	-	-	3,271.10	

