

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ....ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง (รายละเอียดตามแบบแปลนที่-
อบต.กำหนด) หมู่ที่ ๓ บ้านนาค้อ ตำบลป่าบอน อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง อบต.ป่าบอน.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑,๖๖๔,๐๐๐.-บาท.....

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)...

๑. งานดินถมและฐานราก

๑.๑ งานดินถมปรับพื้นที่	จำนวน	๒๔๐.๐๐	ลูกบาศก์เมตร
๑.๒ ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT)	จำนวน	๑.๐๐	จุด
๑.๓ เส้าเข็ม คอร. ๐.๒๕x๐.๒๕x๑๔ ม.	จำนวน	๔.๐๐	ต้น
๑.๔ ค่าแรงประกอบปั้นจั่น	จำนวน	๑.๐๐	ครั้ง

๒. งานแบบหล่อ

๒.๑ ไม้แบบ+ไม้คร่าว	จำนวน	๑๒.๘๐	ตารางเมตร
๒.๒ ตะปู	จำนวน	๓.๒๐	กิโลกรัม

๓. งานคอนกรีต

๓.๑ คอนกรีตหยาบ ๑:๓:๕	จำนวน	๑.๖๐	ลูกบาศก์เมตร
๓.๒ คอนกรีตโครงสร้าง ๑:๒:๔	จำนวน	๑๒.๘๐	ลูกบาศก์เมตร
๓.๓ ทราวยหยาบ	จำนวน	๓.๐๐	ลูกบาศก์เมตร

๔. งานเหล็กเสริม

๔.๑ เหล็กเส้นกลม SD๓๐ dia ๑๒ มม.	จำนวน	๓๓๐.๐๐	กิโลกรัม
๔.๒ เหล็กเส้นกลม SR๒๔ dia ๑๕ มม.	จำนวน	๗๔๐.๐๐	กิโลกรัม
๔.๓ เหล็กเส้นกลม SR๒๔ dia ๙ มม.	จำนวน	๓๓๐.๐๐	กิโลกรัม
๔.๔ ลวดผูกเหล็ก ศก. ๑.๒๕ มม. (เบอร์ ๑๘)	จำนวน	๓๕.๐๐	กิโลกรัม
๔.๕ ANHOR BOLTS ขนาด M๓๒ ๘๐๐xT๑๕๐ MM.	จำนวน	๑๒.๐๐	ตัว

๕. งานถังเก็บน้ำเหล็กทรงกลมแป้นขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร

๕.๑ หอดังเหล็ก ขนาด ๒๐ ลบ.ม. สูง ๒๐ ม. พร้อมระบบสายล่อฟ้าและอุปกรณ์ติดตั้ง	จำนวน	๑.๐๐	ถัง
๕.๒ คาร์บอนคานติดตั้ง	จำนวน	๑.๐๐	เหมา

๖. งานติดตั้งบ่อบาดาลและระบบไฟฟ้า

๖.๑ เครื่องสูบน้ำแบบซัมเมอร์สเบิ้ลปั้ม ขนาด ๒ แรงม้า	จำนวน	๑.๐๐	ชุด
๖.๒ ค่าแรงงานประกอบและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	จำนวน	๑.๐๐	เครื่อง

๖.๓ ตู้ไฟฟ้าควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาลครบชุด	จำนวน	๑.๐๐	ตู้
๖.๔ ท่อดูดน้ำ พีวีซี ขนาด ๒" ชั้น ๑๓.๕	จำนวน	๑๐.๐๐	ฟุต
๖.๕ สายไฟ vct ขนาด ๔x๒.๕ ตารางเมตร	จำนวน	๔๐.๐๐	เมตร
๖.๖ งานประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล	จำนวน	๑.๐๐	ชุด
๖.๗ งานประสานท่อพร้อมอุปกรณ์ที่ปากบ่อ บาดาลไปยังถังเก็บน้ำ	จำนวน	๑.๐๐	เหมา
๖.๘ มิเตอร์ไฟฟ้า ๑ เฟส ๑๕ แอมป์	จำนวน	๑.๐๐	รายการ
๖.๙ ประตุน้ำทองเหลือง ๒ นิ้ว	จำนวน	๒.๐๐	อัน
๖.๑๐ เชื้อควาล์ทองเหลือง ๒ นิ้ว	จำนวน	๒.๐๐	อัน
๖.๑๑ ปีกเสาไฟพาดสายไฟฟ้า thw ๑x๒๕ ตารางเมตร	จำนวน	๑.๐๐	ต้น
๖.๑๒ มาตรการวัดน้ำทองเหลือง ขนาด ๒ นิ้ว	จำนวน	๑.๐๐	อัน
๖.๑๓ งานติดตั้งชุดฝาปิดปากบ่อน้ำบาดาล (ชนิดเหล็ก)	จำนวน	๑.๐๐	ชุด

๗. ถังกรองแอสตันเลสกรองสนิมเหล็ก

ขนาด ศก. ๑.๒๐ ม. พร้อมหน้าวาล์ว ๔ นิ้ว

๗.๑ ถังกรองแอสตันเลส ขนาด ศก. ๑.๒๐ ม. พร้อมหน้าวาล์ว ๔ นิ้ว	จำนวน	๑.๐๐	ใบ
๗.๒ สารกรองแมงกานีส	จำนวน	๔๕๒.๐๐	ลิตร
๗.๓ สารคาร์บอน	จำนวน	๓๙๖.๐๐	ลิตร
๗.๔ กรวดกรองคัด เบอร์ ๙	จำนวน	๒๒๖.๐๐	ลิตร
๗.๕ กรวดกรองคัด เบอร์ ๖	จำนวน	๑๑๓.๐๐	ลิตร
๗.๖ กรวดกรองคัด เบอร์ ๓	จำนวน	๑๑๓.๐๐	ลิตร
๗.๗ กรวดกรองคัด เบอร์ ๑	จำนวน	๑๑๓.๐๐	ลิตร
๗.๘ ฐานถังกรองน้ำ คสล. ขนาด ๒.๐๐x๒.๐๐x๐.๒๐ เมตร	จำนวน	๐.๘๐	ลูกบาศก์เมตร
๗.๙ งานประสานระบบถังกรองน้ำกับท่อถึงสูง	จำนวน	๑.๐๐	งาน

๘. งานท่อเมนจ่ายน้ำประปา

๘.๑ ท่อพีวีซี ชนิดบานหัว ชั้น ๘.๕ ศก. ๔ นิ้ว	จำนวน	๗๐๘.๐๐	เมตร
๘.๒ ท่อพีวีซี ชนิดบานหัว ชั้น ๘.๕ ศก. ๒ นิ้ว	จำนวน	๕๙๐.๐๐	เมตร

๘.๓ ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น ๑๓.๕ ศก. ๓/๔ นิ้ว	จำนวน	๒.๐๐	ท่อน
๘.๔ ข้อต่อฉาก ๔ นิ้ว	จำนวน	๕.๐๐	อัน
๘.๕ ข้อต่อสามทาง ๔ นิ้ว ลด ๓/๔ นิ้ว	จำนวน	๒๐.๐๐	อัน
๘.๖ ข้อต่อสามทาง ๒ นิ้ว ลด ๓/๔ นิ้ว	จำนวน	๕.๐๐	อัน
๘.๗ ประตุน้ำทองเหลือง ๔ นิ้ว	จำนวน	๑.๐๐	อัน
๘.๘ มาตรวัดทองเหลือง ๔ นิ้ว	จำนวน	๑.๐๐	อัน
๘.๙ บอลวาล์ว PVC ๔ นิ้ว	จำนวน	๒.๐๐	อัน
๘.๑๐ บอลวาล์ว PVC ๒ นิ้ว	จำนวน	๒.๐๐	อัน
๘.๑๑ น้ำยาประสานท่อ ๕๐๐ กรัม	จำนวน	๘.๐๐	กระป๋อง

๙. งานบ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว ความลึก ๔๐-๖๐ เมตร

๙.๑ ท่อกรู ท่อพีวีซี ศก. ๖ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕	จำนวน	๑๒.๐๐	ท่อน
๙.๒ ท่อเจาะร่อง ท่อพีวีซี ศก. ๖ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕	จำนวน	๓.๐๐	ท่อน
๙.๓ กรวดกรองคัต กรูรอบบ่อ	จำนวน	๒๑๐.๐๐	ลิตร
๙.๔ ดินเหนียว	จำนวน	๒.๐๐	ลูกบาศก์เมตร
๙.๕ โคลนวิทยาศาสตร์	จำนวน	๑๕.๐๐	กระสอบ
๙.๖ งานคอนกรีต ขนาด ๑.๕๐x๑.๕๐x๐.๒๐ ม.	จำนวน	๐.๕๐	ลูกบาศก์เมตร
๙.๗ ค่าแรงงานเจาะบ่อบาดาล	จำนวน	๖๐.๐๐	เมตร

๕. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่....๒๐ เมษายน ๒๕๖๓.... เป็นเงิน....๑,๖๕๓,๔๐๐.-บาท.....

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง....งานอาคาร.....

๖.๑....แบบ ปร.๔.....

๖.๒....แบบ ปร.๕.....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายนิรัตน์ สังข์จีน	ตำแหน่ง	ปลัด อบต.ป่าบอน
๒. นายเวชยันต์ พรหมบุตร	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๓. นายสันชัย สังข์น้อย	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

ที่ ปน.๗๗๐๐๒/๓๖๐

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน ที่ ๑๗๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด) หมู่ที่ ๓ บ้านนาค้อ ตำบลป่าบอน อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี งบประมาณ ๑,๖๖๔,๐๐๐.-บาท นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณากำหนดราคากลางงานก่อสร้างตามโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดราคากลาง เป็นเงิน ๑,๖๕๓,๔๐๐.-บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายนิรัตน์ สังข์เงิน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเวชยันต์ พรหมบุตร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสันชัย สังข์น้อย)

ความคิดเห็น.....

(ลงชื่อ).....

(นางสุรินยา ภาระกิจโกศล)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

พิจารณาแล้ว

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ).....

(นายอัครวาท์ ดอเลาะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

สรุปผลการประมาณราคากลาง

ประเภทงาน

อาคาร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 3 บ้านนาค้อ ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 5 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ

20-เม.ย.-63

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ แรงงานรวมเป็น	Factor F	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,207,076.01	1.3046	1,574,751.36	
	บวกเพิ่มแรงจูงใจ ตาม มติ ครม. 5%			78,737.57	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,653,488.93	
	คิดเป็นเงินประมาณราคาเพียง			1,653,400.00	
ตัวอักษร	(หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายนิรัตน์ สังข์จีน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเวชยันต์ พรหมบุตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสันชัย สังข์น้อย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลาง

ประมาณราคาก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง
ส่วนราชการ
ประมาณราคาโดย

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านนาค้อ
หมู่ที่ 3 บ้านนาค้อ ต.ป่าบอน อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่
วันที่ 20 เมษายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานดินถมและฐานราก								
	1.1 งานดินถมปรับพื้นที่	240	ลบ.ม.	140.70	33,768.00	99.00	23,760.00	57,528.00	
	1.2 ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT)	1	จุด	-	-	16,000.00	16,000.00	16,000.00	
	1.3 เสาค้ำเสริม คอ. 0.25x0.25x14.00 ม.	4	ต้น	4,400.00	17,600.00	1,400.00	5,600.00	23,200.00	
	1.4 ค่าประกอบปั้นจั่น	1	ครั้ง	-	-	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
2	งานแบบหล่อ								
	2.1 ไม้แบบ+ไม้คร่าว	12.80	ตร.ม.	380.00	4,864.00	133.00	1,702.40	6,566.40	
	2.2 ตะปู	3.20	กก.	46.73	149.54	-	-	149.54	
3	งานคอนกรีต								
	3.1 คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.60	ลบ.ม.	1,948.60	3,117.76	306.00	489.60	3,607.36	
	3.2 คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	12.80	ลบ.ม.	2,070.09	26,497.15	306.00	3,916.80	30,413.95	
	3.3 ทราดยาบ	3.00	ลบ.ม.	560.75	1,682.25	99.00	297.00	1,979.25	
4	งานเหล็กเสริม								
	4.1 เหล็กเส้นกลม SD30 dia 12 มม.	330	กก.	23.91	7,890.30	3.30	1,089.00	8,979.30	
	4.2 เหล็กเส้นกลม SR24 dia 15 มม.	740	กก.	19.95	14,763.00	3.30	2,442.00	17,205.00	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงานและราคากลาง

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านนาค้อ

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 3 บ้านนาค้อ ต.ป่าบอน อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

ประมาณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

วันที่ 20 เมษายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	4.3 เหล็กเส้นกลม SR24 dia 9 มม.	330	กก.	25.03	8,259.90	4.10	1,353.00	9,612.90	
	4.4 ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	35	กก.	51.40	1,799.00	-	-	1,799.00	
	4.5 ANHOR BOLTS ขนาด M32 800 X T150 MM.	12	ตัว	400.00	4,800.00	10.00	120.00	4,920.00	
5	งานถังเก็บน้ำเหล็กทรงกลมแป้นขนาด 20 ลบ.ม.								
	5.1 ท่อถังเหล็กขนาด 20 ลบ.ม. สูง 20 ม.	1	ถัง	340,000.00	340,000.00	-	-	340,000.00	วัสดุ/ค่าแรง
	พร้อมระบบสายล่อฟ้าและอุปกรณ์ติดตั้ง								
	5.2 ค้ำรถเครนติดตั้ง	1	เหมา	-	-	16,000.00	16,000.00	16,000.00	
6	งานติดตั้งบ่อบาดาลและระบบไฟฟ้า								
	6.1 เครื่องสูบน้ำแบบ สัมเมอร์สเบิ้ลปั้ม ขนาด 2 แรงม้า	1	ชุด	24,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	6.2 ค่าแรงงานประกอบและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	1	เครื่อง	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
	6.3 ตู้ไฟฟ้าควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาลครบชุด	1	ตู้	12,000.00	12,000.00	1,000.00	1,000.00	13,000.00	
	6.4 ท่อดูดน้ำ พีวีซี ขนาด 2 " ชั้น 13.5	10	ท่อน	230.84	2,308.40	-	-	2,308.40	
	6.5 สายไฟ vct ขนาด 4x2.5 ตร.มม.	40	เมตร	58.00	2,320.00	-	-	2,320.00	
	6.6 งานประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล	1	ชุด	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	วัสดุ/ค่าแรง
	6.7 งานประสานท่อพร้อมอุปกรณ์ที่ปากบ่อบาดาลไปยังถังเก็บน้ำ	1	เหมา	-	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	วัสดุ/ค่าแรง
	6.8 มิเตอร์ไฟฟ้า 1 เฟส 15 แอมป์	1	รายการ	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	วัสดุ/ค่าแรง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลาง

ประมาณราคาก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง
ส่วนราชการ
ประมาณราคาโดย

โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านนาค้อ
หมู่ที่ 3 บ้านนาค้อ ต.ป่าบอน อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่
วันที่ 20 เมษายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	6.9 ประตุน้ำทองเหลือง 2 นิ้ว	2	อัน	890.00	1,780.00	-	-	1,780.00	
	6.10 เชื้อควาล์ทองเหลือง 2 นิ้ว	2	อัน	1,400.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
	6.11 ปีกเสาไฟฟ้าสายไฟฟ้า thw 1x25 ตร.มม.	1	ต้น	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	วัสดุ/ค่าแรง
	6.12 มาตรวัดน้ำทองเหลืองขนาด 2 นิ้ว	1	อัน	9,500.00	9,500.00	-	-	9,500.00	
	6.13 งานติดตั้งชุดฝาปิดปากบ่อน้ำบาดาล (ชนิดเหล็ก)	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	วัสดุ/ค่าแรง
7	ถังกรองแอสแตนเลสกรองสนิมเหล็กขนาด ศก. 1.20 ม.								
	พร้อมหน้าวาล์ว 4 นิ้ว								
	7.1 ถังกรองแอสแตนเลส ขนาด ศก. 1.20 ม. พร้อมหน้าวาล์ว 4 นิ้ว	1	ใบ	140,000.00	140,000.00	-	-	140,000.00	วัสดุ/ค่าส่ง
	7.2 สารกรองแมงกานีส	452	ลิตร	70.00	31,640.00	-	-	31,640.00	
	7.3 สารคาร์บอน	396	ลิตร	70.00	27,720.00	-	-	27,720.00	
	7.4 กรวดกรองคัด เบอร์ 9	226	ลิตร	15.00	3,390.00	-	-	3,390.00	
	7.5 กรวดกรองคัด เบอร์ 6	113	ลิตร	15.00	1,695.00	-	-	1,695.00	
	7.6 กรวดกรองคัด เบอร์ 3	113	ลิตร	15.00	1,695.00	-	-	1,695.00	
	7.7 กรวดกรองคัด เบอร์ 1	113	ลิตร	15.00	1,695.00	-	-	1,695.00	
	7.8 ฐานถังกรองน้ำ คสล. ขนาด 2.00x2.00x0.20 ม.	0.8	ลบ.ม.	2,070.09	1,656.07	306.00	244.80	1,900.87	
	7.9 งานประสานระบบถังกรองน้ำกับท่อถังสูง	1	งาน	-	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	วัสดุ/ค่าแรง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลาง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านนาค้อ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านนาค้อ ต.ป่าบอน อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่

วันที่ 20 เมษายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
8	งานท่อเมนจ่ายน้ำประปา								
	8.1 ท่อพีวีซี ชนิดบานหัว ชั้น 8.5 ศก. 4 นิ้ว	708	เมตร	160.00	113,280.00	57.00	40,356.00	153,636.00	
	8.2 ท่อพีวีซี ชนิดบานหัว 8.5 ศก. 2 นิ้ว	590	เมตร	45.00	26,550.00	25.00	14,750.00	41,300.00	
	8.3 ท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ศก. 3/4 นิ้ว	2	ท่อน	57.97	115.94	-	-	115.94	
	8.4 ข้อต่อองอก 4 นิ้ว	5	อัน	154.21	771.05	-	-	771.05	
	8.5 ข้อต่อสามทาง 4 นิ้วลด 3/4 นิ้ว	20	อัน	340.00	6,800.00	-	-	6,800.00	
	8.6 ข้อต่อสามทาง 2 นิ้วลด 3/4 นิ้ว	5	อัน	46.00	230.00	-	-	230.00	
	8.7 ประตูน้ำทองเหลือง 4 นิ้ว	1	อัน	4,200.00	4,200.00	-	-	4,200.00	
	8.8 มาตรวัดทองเหลือง 4 นิ้ว	1	อัน	24,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	8.9 บอลวาล์ว PVC 4 นิ้ว	2	อัน	1,545.00	3,090.00	-	-	3,090.00	
	8.10 บอลวาล์ว PVC 2 นิ้ว	2	อัน	210.00	420.00	-	-	420.00	
9	8.11 น้ำยาประสานท่อ 500 กรัม	8	กป.	350.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
	งานบ่อบาดขนาด 6 นิ้ว ความลึก 40-60 เมตร								
	9.1 ท่อกรู ท่อพีวีซี ศก. 6 นิ้ว ชั้น 13.5	12	ท่อน	2,050.00	24,600.00	-	-	24,600.00	
	9.2 ท่อเจาะร่อง ท่อพีวีซี ศก. 6 นิ้ว ชั้น 13.5	3	ท่อน	2,140.00	6,420.00	-	-	6,420.00	
	9.3 กรวดกรองคัต กรูบ่อ	210	ลิตร	15.00	3,150.00	-	-	3,150.00	

